

Investicijų planą rengia: Uždaroji akcinė bendrovė "Širvintų šiluma"
Įmonės kodas 278312850, Adresas Vilniaus g. 49-2, Širvintos,
El. paštas siluma@sirvintusiluma.lt, Tel. Nr.+37038251831

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



apva

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Angelina Garškienė
Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Širvintų
šiluma"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	Uždaroji akcinė bendrovė "Širvintų šiluma"
IP rengėjo el. paštas	siluma@sirvintusiluma.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37038251831
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Angelina Garškienė
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	Angelina
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	Garškienė
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	IP rengimo vadovas

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registru centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	8998-2000-4010
Pastato adresas	Širvintos, Upelio g. 6
Statybos pabaigos metai	1982
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m ²	2290.95
Pastato šildomas plotas, m ²	2504.69
Esama pastato energinio naudingumo klasė	F

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	2684.88	
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	
Cokolio plotas	m ²	403.57	
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	2.44	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	761.37	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	135	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	112	
Langų plotas, iš jų:	m ²	343.45	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	287.35	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	40	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	66	
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	12	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	19.8	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	33	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	18	
Langų plotas, iš jų:	m ²	88.8	

Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	78	
Lauko durų skaičius	vnt.	9	
Lauko durų plotas	m ²	27.36	
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m ²	498	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.83	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija – plytų mūras, sienos nešiltintos. Yra mūro skilimų besitesenčių per keletą eilių. Piliastrų mūras stipriai pažeistas, labai prastos būklės. Pamatai betoniniai, neapšiltinti, paveikti drėgmės, yra išdaužę. Nuogrinda betono sluoksnis, vietomis apaugęs žaluma.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Skardinimai paveikti korozijos. Konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Langai butuose ir kitose patalpose	Dauguma butų langų ir balkonų durų pakeista į PVC profilių langus su stiklo paketais. Likusi dalis langų seni, nesandarūs, neatitinkantys minimalių reikalavimų.
Langai bendro naudojimo patalpose	Laiptinės langai pvc, rūšio langai seni mediniai.
Pastato lauko ir tamburo durys	Įėjimo durys metalinės, medinės. Tambūro durys medinės, vienoje laiptinėje panaikintos.
Pastato rūsysis ir grindys ant grunto	Rūsysis nešildomas, perdanga neapšiltinta.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, pastatas šildomas netolygiai, be balansavimo įtaisų, su reguliavimo įtaisais.
Pastato karšto vandens sistema	Karšto vandens sistemos vamzdynai keisti atkarpomis.
Pastato šalto vandens sistema	Geriamojo vandens sistemos vamzdynai keisti atkarpomis.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.
Priešgaisrinė sistema	Nėra.
Elektros sistema	Elektros instaliacija neatnaujinta.
Žaibosauga	Nėra arba nefunkcionuoja.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Dviejų laiptinių būklė prasta - atsilupę dažai, grindyse yra išmušų. Vienos laiptinės patenkinama.

Paketo, 1 Variantas

Lentelē Nr. 1 "Ivadinē lentelē"

1.1	Paketo naudingumo klasē	B klasē
1.2	Pastato naudingas plotas	2290,95

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Įėjimo aikštelės aptaisymas neslidžiomis a/rm plytelėmis arba trinkelėmis.	m3	1.2	698.56 €	838.27 €	1014.31 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių, įgilinamosios į grūntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenazine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas 1,2 m	m ²	220.13	115.46 €	25416.21 €	30753.61 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Cokolio apdaila plytelės, nuogrinda - trinkelė danga. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	183.44	193.71 €	35534.16 €	42996.33 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	3 įvada	m	7.5	600 €	4500 €	5445 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	1	3000 €	3000 €	3630 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinčių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vejo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių subvarkymas.	$U \leq 0,18$ Apdaila plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m ²	2005.88	181.05 €	363164.57 €	439429.13 €

<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdalinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>Balkonų vidus</p>	<p>m²</p>	<p>614</p> <p>128.15 €</p> <p>78684.1 €</p> <p>95207.76 €</p>
<p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p>	<p>Balkonų vidus</p>	<p>m²</p>	<p>65</p> <p>72.82 €</p> <p>4733.3 €</p> <p>5727.29 €</p>
Rūsio lubų šiltinimas				
<p>Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \leq U \leq 0,26 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.</p>	<p>Balkonų vidus</p>	<p>m²</p>	<p>498</p> <p>41.01 €</p> <p>20422.98 €</p> <p>24711.81 €</p>
Stogų atnaujinimas				
<p>Sutaptintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų poliستيرas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakelimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventilacijos kaminių lūpų įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorėlės įrengimas; 11. Žaiboaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu</p>	<p>m²</p>	<p>685.21</p> <p>153.88 €</p> <p>105440.11 €</p> <p>127582.53 €</p>
<p>Balkonų stogelių apšiltinimas</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.</p>	<p>Balkonų ir įėjimo stogeliai</p>	<p>m²</p>	<p>76.16</p> <p>119.38 €</p> <p>9091.98 €</p> <p>11001.3 €</p>
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas				
<p>Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorėlės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.</p>	<p>Balkonų stiklinimo spalva parenkama TDP rengimo metu - derinama miesto vyr. architektu, gyventojais. Už 1.3, oro klasė 4. Balkonai stiklinami per visą aukštį (nuo grindų iki lubų). Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m²</p>	<p>546</p> <p>216.86 €</p> <p>118405.56 €</p> <p>143270.73 €</p>
<p>Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0.5 m² iki 1.0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.</p>	<p>Už 1.3 Rūsio ir penkto aukšto laiptinės langai pritaikant pagal priešgaisrinius reikalavimus.</p>	<p>m²</p>	<p>16.8</p> <p>314.77 €</p> <p>5288.14 €</p> <p>6398.65 €</p>
<p>Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.</p>	<p>Už 1.0, oro klasė 4. 2 kamerų 3 stiklų langai</p>	<p>m²</p>	<p>73.05</p> <p>320.12 €</p> <p>23384.77 €</p> <p>28295.57 €</p>

<p>Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U_z≤1,7 W/(m²·K)</p> <p>Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U_z≤1,3 W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritaukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.</p> <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritaukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.</p>	<p>U_s1.4, oro klasė 4. Įėjimo ir rūšio durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>18.72</p>	<p>427.59 €</p>	<p>8004.48 €</p>	<p>9685.42 €</p>
<p>Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U_z≤1,7 W/(m²·K)</p> <p>Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U_z≤1,3 W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritaukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.</p>	<p>U_s1.3, Tambūro durys</p>	<p>8.64</p>	<p>385.29 €</p>	<p>3328.91 €</p>	<p>4027.98 €</p>
<p>Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.</p>	<p>Elektros instaliacijos modernizavimas</p> <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui grybų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.</p>	<p>butas</p>	<p>40</p>	<p>132.3 €</p>	<p>5292 €</p>	<p>6403.32 €</p>
<p>Vertikalis instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.</p>	<p>laiptinė</p>	<p>3</p>	<p>2427.8 €</p>	<p>7283.4 €</p>	<p>8812.91 €</p>
<p>Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.</p> <p>Įvadininių paskirstymo skydų IPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.</p> <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadininių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.</p>	<p>m² rūšio ploto</p>	<p>498</p>	<p>18.94 €</p>	<p>9432.12 €</p>	<p>11412.87 €</p>
<p>Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.</p>	<p>Karšto vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas</p> <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.</p>	<p>vnt.</p>	<p>1</p>	<p>1053.77 €</p>	<p>1053.77 €</p>	<p>1275.06 €</p>
<p>Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.</p>	<p>vnt</p>	<p>16</p>	<p>231.38 €</p>	<p>3702.08 €</p>	<p>4479.52 €</p>
<p>Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių keitimas. 3. Sumontuoti vamzdžių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>	<p>m</p>	<p>310</p>	<p>36.98 €</p>	<p>11463.8 €</p>	<p>13871.2 €</p>
<p>Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų keitimas. 3. Sumontuoti vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>	<p>m</p>	<p>244</p>	<p>68.76 €</p>	<p>16777.44 €</p>	<p>20300.7 €</p>
<p>Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuoti vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>	<p>m</p>	<p>244</p>	<p>21.55 €</p>	<p>5258.2 €</p>	<p>6362.42 €</p>
<p>Sildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas</p>	<p>Sildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas</p>					

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	135	145.89 €	19695.15 €	23831.13 €
Karštojo vandens apskaitos sistemos nuo 31 iki 60 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotolinio duomenų nuskaitymo kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrangos montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	apskaitos prietaisas	40	91.58 €	3663.2 €	4432.47 €
Šildymo sistemos remontas						
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtingųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	340	50.54 €	17183.6 €	20792.16 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	30	285.47 €	8564.1 €	10362.56 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	380	29.29 €	11130.2 €	13467.54 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūšyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	903	28.02 €	25302.06 €	30615.49 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ligasniegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	125	127.79 €	15973.75 €	19328.24 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdynų paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	138	56.05 €	7734.9 €	9359.23 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	40	126.3 €	5052 €	6112.92 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgamių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo rąškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametru matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įėjos. 3. Įėjos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	44.61 €	2141.28 €	2590.95 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	30	60.55 €	1816.5 €	2197.97 €
Pastato lietaus nuotakyno (išvadu) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdžio demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžio vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	30	82.33 €	2469.9 €	2988.58 €
[[plans:View: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadu) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdžių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	15	75.98 €	1139.7 €	1379.04 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	150	58.46 €	8769 €	10610.49 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemiai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	240	46.83 €	11239.2 €	13599.43 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdžių keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Su vandens apskaitos mazgo ir įvado keitimu. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	160	36.51 €	5841.6 €	7068.34 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	224	58.15 €	13025.6 €	15760.98 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	372.32	12.61 €	4694.96 €	5680.9 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	111.26	15.44 €	1717.85 €	2078.6 €

1203212.48
€

Iš viso:

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirptimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.</p>	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	124,56	12,71 €	1583,16 €	1915,62 €	
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojučių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.</p>	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	60	7,51 €	450,6 €	545,23 €	
Iš viso:							58638,63 €	

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai						
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skačiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo šESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	756992.46	302.23	190.53	111.7	
Paketo rodikliai	B klasė	315565.89	125.99	49.96	76.03	102.85

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Investicijų suma EUR		Vaisybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuvus numatomą rezervą Eur/m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, išskaičiuvus numatomą rezervą	Pastabos
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur	Kitoms priemonėms	Iš viso:							
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 8998-2000-4010-0032	Gyvenamųjų (butų)	68.25	30733.95	4093.44	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1746.9	36574.29	7848.75	28725.54	1.75	Ne	2.1	Ne
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 8998-2000-4010-0007	Gyvenamųjų (butų)	53.23	23970.23	4093.44	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1362.41	29426.08	6121.45	23304.63	1.82	Ne	2.18	Ne
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 8998-2000-4010-0002	Gyvenamųjų (butų)	53.95	24294.46	2728.96	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1380.88	28404.3	6204.25	22200.05	1.71	Ne	2.05	Ne
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 8998-2000-4010-0028	Gyvenamųjų (butų)	67.79	30526.81	4093.44	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1735.12	36355.37	7795.85	28559.52	1.76	Ne	2.11	Ne
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 8998-2000-4010-0012	Gyvenamųjų (butų)	53.58	24127.84	4093.44	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1371.38	29592.66	6161.7	23430.96	1.82	Ne	2.18	Ne
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 8998-2000-4010-0009	Gyvenamųjų (butų)	53.81	24231.41	4007.28	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1278.32 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1377.3	29615.99	6188.15	23427.84	1.81	Ne	2.17	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 8998-2000-4010-0034	Gyvenamųjų (butų)	66.95	30148.54	4093.44	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1713.6	35955.58	7699.25	28256.33	1.76	Ne	2.11	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 8998-2000-4010-0024	Gyvenamųjų (butų)	53.76	24208.9	4093.44	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1376.01	29678.35	6182.4	23495.95	1.82	Ne	2.18	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 8998-2000-4010-0018	Gyvenamųjų (butų)	53.75	24204.39	2728.96	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1375.72	28309.07	6181.25	22127.82	1.72	Ne	2.06	Ne

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 8998-2000-4010:0011	Gyvenamųjų (butų)	67.59	30436.74	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1730.02	36260.2	7772.85	28487.35	1.76	Ne	2.11	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 8998-2000-4010:0013	Gyvenamųjų (butų)	53.23	23970.23	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1362.41	29426.08	6121.45	23304.63	1.82	Ne	2.18	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 8998-2000-4010:0010	Gyvenamųjų (butų)	53.7	24181.88	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 871.54 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1374.49	29796	6175.5	23620.5	1.83	Ne	2.2	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 8998-2000-4010:0026	Gyvenamųjų (butų)	67.91	30580.84	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1738.17	36412.45	7809.65	28602.8	1.75	Ne	2.1	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 8998-2000-4010:0020	Gyvenamųjų (butų)	52.89	23817.12	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1353.73	31646.5	6082.35	25564.15	2.01	Ne	2.41	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 8998-2000-4010:0014	Gyvenamųjų (butų)	53.85	24249.42	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4239.63 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1378.3	29867.35	6192.75	23674.6	1.83	Ne	2.2	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 8998-2000-4010:0021	Gyvenamųjų (butų)	77.69	34984.92	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1988.49	41066.85	8934.35	32132.5	1.72	Ne	2.06	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 8998-2000-4010:0027	Gyvenamųjų (butų)	66.43	29914.38	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1700.29	38090.32	7639.45	30450.87	1.91	Ne	2.29	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 8998-2000-4010:0008	Gyvenamųjų (butų)	77.58	34935.38	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1985.68	43396.71	8921.7	34475.01	1.85	Ne	2.22	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 8998-2000-4010:0005	Gyvenamųjų (butų)	65.69	29581.15	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1681.35	35355.94	7554.35	27801.59	1.76	Ne	2.11	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 8998-2000-4010:0036	Gyvenamųjų (butų)	81.77	36822.2	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	2092.93	45390.78	9403.55	35987.23	1.83	Ne	2.2	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 8998-2000-4010:0029	Gyvenamųjų (butų)	64.57	29076.79	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1652.67	34822.9	7425.55	27397.35	1.77	Ne	2.12	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 8998-2000-4010:0001	Gyvenamųjų (butų)	75.41	33958.2	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1930.15	39981.79	8672.15	31309.64	1.73	Ne	2.08	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 8998-2000-4010:0019	Gyvenamųjų (butų)	63.71	28689.52	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3892.71 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1630.68	38945.48	7326.65	31618.83	2.07	Ne	2.48	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 8998-2000-4010:0025	Gyvenamųjų (butų)	77.93	35092.99	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1994.65	41181.08	8961.95	32219.13	1.72	Ne	2.06	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 8998-2000-4010:0004	Gyvenamųjų (butų)	65.33	29419.03	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	1672.14	37566.82	7512.95	30053.87	1.92	Ne	2.3	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 8998-2000-4010:0040	Gyvenamųjų (butų)	53.75	24204.39	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1375.72	28309.07	6181.25	22127.82	1.72	Ne	2.06	Ne

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 8998-2000-4010:0038	Gyvenamųjų (butų)	34.16	15382.74	4093.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	874.3	20350.48	3928.4	16422.08	2	Ne	2.4	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 8998-2000-4010:0016	Gyvenamųjų (butų)	51.89	23366.81	2728.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1328.11	27423.88	5967.35	21456.53	1.72	Ne	2.06	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 8998-2000-4010:0017	Gyvenamųjų (butų)	54.1	24362	2728.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1384.69	28475.65	6221.5	22254.15	1.71	Ne	2.05	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 8998-2000-4010:0030	Gyvenamųjų (butų)	34.31	15450.28	4093.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	878.17	20421.89	3945.65	16476.24	2	Ne	2.4	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 8998-2000-4010:0037	Gyvenamųjų (butų)	51.24	23074.1	4239.63 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 871.54 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1311.51	28625.24	5892.6	22732.64	1.85	Ne	2.22	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 8998-2000-4010:0006	Gyvenamųjų (butų)	54.41	24501.6	2728.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1392.61	28623.17	6257.15	22366.02	1.71	Ne	2.05	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 8998-2000-4010:0015	Gyvenamųjų (butų)	34.62	15589.88	4093.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	886.09	20569.41	3981.3	16588.11	2	Ne	2.4	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 8998-2000-4010:0022	Gyvenamųjų (butų)	51.64	23254.23	2728.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1321.71	27304.9	5938.6	21366.3	1.72	Ne	2.06	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 8998-2000-4010:0031	Gyvenamųjų (butų)	54.25	24429.55	2728.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1388.56	28547.07	6238.75	22308.32	1.71	Ne	2.05	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 8998-2000-4010:0003	Gyvenamųjų (butų)	34.63	15594.38	4093.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	886.32	20574.14	3982.45	16591.69	2	Ne	2.4	Ne

7.37	Buto/patalpos numeris: 37 8998-2000-4010:0039	Gyvenamųjų (butų)	51.73	23294.76	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3021.33 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1324.06	31008.24	5948.95	25059.29	2.02	Ne	2.42	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 8998-2000-4010:0023	Gyvenamųjų (butų)	54.03	24330.48	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1382.93	28442.37	6213.45	22228.92	1.71	Ne	2.05	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 8998-2000-4010:0033	Gyvenamųjų (butų)	33.99	15306.18	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4093.44	869.96	22651.79	3908.85	18742.94	2.3	Ne	2.76	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 8998-2000-4010:0035	Gyvenamųjų (butų)	51.85	23348.8	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2728.96	1327.11	27404.87	5962.75	21442.12	1.72	Ne	2.06	Ne
7.41		Iš viso:	2290.95	1031647.5		58637.32	1261851.11	263459.25	998391.86	73.14	87.7		

Paketo, 2 Variantas

Lentelē Nr. 1 "Izvinē lentelē"

1.1	Paketo naudingumo klasē	B klasē
1.2	Pastato naudingas plotas	2290.95

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Įėjimo aikštelės aptaisymas nesilažiomis a/m plytelėmis arba trinkelėmis.	m3	1.2	698.56 €	838.27 €	1014.31 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių išginamosios ir gruntą dalies šiltinimas iš išorės termozoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termozoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termozoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidrozoliacijos įrengimas; 5. Termozoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termozoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas 1,2 m	m²	220.13	115.46 €	25416.21 €	30753.61 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termozoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termozoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termozoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidrozoliacijos įrengimas; 3. Termozoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	183.44	193.71 €	35534.16 €	42996.33 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	3 įvada	m	7.5	600 €	4500 €	5445 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.	Už0.18 Apdaila plyteles. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	vnt	1	3000 €	3000 €	3630 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termozoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vedinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termozoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termozoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termozoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m²	2005.88	181.05 €	363164.57 €	439429.13 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojanti): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus	m²	614	128.15 €	78684.1 €	95207.76 €
Balkonų apachos šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojanti): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Suformuojamas naujas metalo ativaras - išorės apdaila plytelės, vidus dek. tinkas.	m²	65	72.82 €	4733.3 €	5727.29 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojanti): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas priveržiant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	210	193 €	40530 €	49041.3 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistrolas+ mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U<=0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojanti): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą. 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įtalų, ventiliacijos kaminių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstajymas po apšiltinimo.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	685.21	153.88 €	105440.11 €	127582.53 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojanti): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimo stogeliai	m2	76.16	119.38 €	9091.98 €	11001.3 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojanti): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U<=1,3, oro klasė 4. Balkonai stiklinami iki pusės (nuo turėkio iki lubų). Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	336	216.86 €	72864.96 €	88166.6 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U<=1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojanti): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U<=1,3 Rūšio ir penkto aukšto laiptinės langai pritaikant pagal priešgaisrinius reikalavimus.	m²	16.8	314.77 €	5288.14 €	6398.65 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U<=0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbus ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojanti): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U<=1,0, oro klasė 4, 2 kamerų, 3 stiklų langai	m²	75.9	320.12 €	24297.11 €	29399.5 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų pritrukuškių įrengimas; 4. Spynų ir durų pritrukuškių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Usl 4, oro klasė 4. Įėjimo ir rūšio durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	18,72	427,59 €	8004,48 €	9685,42 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritrukuškių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Usl 1,3, Tambūro durys	m ²	8,64	385,29 €	3328,91 €	4027,98 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skydų demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinio jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslių kormtavimui gnybtynių montavimas. 4. Automatinio jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	40	132,3 €	5292 €	6403,32 €
Vertikalių instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2427,8 €	7283,4 €	8812,91 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyvenamųjų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ² rūšio ploto	498	18,94 €	9432,12 €	11412,87 €
Įvadininių paskirstymo skydų, ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinio jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadininių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053,77 €	1053,77 €	1275,06 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	16	231,38 €	3702,08 €	4479,52 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	310	36,98 €	11463,8 €	13871,2 €
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	244	68,76 €	16777,44 €	20300,7 €
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	244	21,55 €	5258,2 €	6362,42 €
Rankšluosčių džiiovintuvų įrengimas	Matavimo vienetą tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujų privedamųjų vamzdžių apvedimo linijų ir rankšluosčių džiiovintuvų su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	40	246,87 €	9874,8 €	11948,51 €

Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas

<p>Šildymo daliklės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.</p>	<p>135</p>	<p>145,89 €</p>	<p>19695,15 €</p>	<p>23831,13 €</p>
Šildymo sistemos remontas					
<p>Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius ir 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>340</p>	<p>50,54 €</p>	<p>17183,6 €</p>	<p>20792,16 €</p>
<p>Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p>	<p>30</p>	<p>285,47 €</p>	<p>8564,1 €</p>	<p>10362,56 €</p>
<p>Magistralinių šildymo sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Vamzdžių dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>380</p>	<p>29,29 €</p>	<p>11130,2 €</p>	<p>13467,54 €</p>
<p>Termostatinų vožtuvų, apvadų susiaurinimų ir atbulinio srauto ribotuvų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dviegių termostatinų vožtuvų įrengimas prie esamų radiatorių. 2. Apvado susiaurinimų įrengimas apvaduose. 3. Atbulinio srauto ribotuvų įrengimas. 4. Esamų triegių reguliavimo vožtuvų apvaduose užaklinimas.</p>	<p>138</p>	<p>148,19 €</p>	<p>20450,22 €</p>	<p>24744,77 €</p>
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)					
<p>Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų blocheminis apdorojimas.</p>	<p>40</p>	<p>126,3 €</p>	<p>5052 €</p>	<p>6112,92 €</p>
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas					
<p>Fotovoltaikinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir korutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.</p>	<p>3</p>	<p>1387,83 €</p>	<p>4163,49 €</p>	<p>5037,82 €</p>
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas					
<p>Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įėjos. 3. Įėjos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>48</p>	<p>44,61 €</p>	<p>2141,28 €</p>	<p>2590,95 €</p>
<p>Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>30</p>	<p>60,55 €</p>	<p>1816,5 €</p>	<p>2197,97 €</p>
<p>Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.</p>	<p>Matavimo vienetą apima tokios sudėties statybos darbai ir medžiagų sąnaudų visuma (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdžio demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžio vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>30</p>	<p>82,33 €</p>	<p>2469,9 €</p>	<p>2988,58 €</p>
				<p>Iš viso:</p>	<p>1146499,62 €</p>

[[plans:view: kitos valstybės remiamos priemonės]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

<p>Pastato buitinio nuotakyno (išvadu) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdžių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m</p>	<p>15</p>	<p>75.98 €</p>	<p>1139.7 €</p>	<p>1379.04 €</p>
<p>Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizija) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m</p>	<p>150</p>	<p>58.46 €</p>	<p>8769 €</p>	<p>10610.49 €</p>
<p>Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistamai vedinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m</p>	<p>240</p>	<p>46.83 €</p>	<p>11239.2 €</p>	<p>13599.43 €</p>
<p>Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdžių keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m</p>	<p>160</p>	<p>36.51 €</p>	<p>5841.6 €</p>	<p>7068.34 €</p>
<p>Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m</p>	<p>224</p>	<p>58.15 €</p>	<p>13025.6 €</p>	<p>15760.98 €</p>
<p>Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.</p>	<p>Kiti bendrieji statybos darbai Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m²</p>	<p>372.32</p>	<p>12.61 €</p>	<p>4694.96 €</p>	<p>5680.9 €</p>
<p>Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m²</p>	<p>111.26</p>	<p>15.44 €</p>	<p>1717.85 €</p>	<p>2078.6 €</p>
<p>Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m²</p>	<p>124.56</p>	<p>12.71 €</p>	<p>1583.16 €</p>	<p>1915.62 €</p>
<p>Bendrojo naudojimo laiptinių turėklų paprastas remontas.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m²</p>	<p>60</p>	<p>7.51 €</p>	<p>450.6 €</p>	<p>545.23 €</p>
						<p>Iš viso:</p>	<p>58638.63 €</p>

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai						
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kwh per metus	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti kwh m ² per metus	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti kwh m ² per metus	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis Procentais	Išmetamo šESD CO2 kiekio sumažėjimas Tonų per metus
Esami rodikliai	F	756992.46	302.23	190.53	111.7	
Paketo rodikliai	B klasė	315565.89	125.99	49.96	76.03	58.31
						102.85

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Investicijų suma EUR		Iš viso:	Valstybės paramos dydis rangos darbamui (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur	Kitoms priemonėms	Vidutinis mėn. įmokos dydis m2								
															Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?
Gyvenamosios paskirties patalpos															
7.1	Buto/patalpos numeris: 1-8998-2000-4010-0032	Gyvenamųjų (butų)	68.25	30653.13	2519.04	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1746.9	34919.07	7848.75	27070.32	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2-8998-2000-4010-0007	Gyvenamųjų (butų)	53.23	23907.2	2519.04	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1362.41	27788.65	6121.45	21667.2	1.7	Ne	2.04	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3-8998-2000-4010-0002	Gyvenamųjų (butų)	53.95	24230.57	1679.36	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1380.88	27290.81	6204.25	21086.56	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4-8998-2000-4010-0028	Gyvenamųjų (butų)	67.79	30446.53	2519.04	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1735.12	34700.69	7795.85	26904.84	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5-8998-2000-4010-0012	Gyvenamųjų (butų)	53.58	24064.39	4901.25	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1371.38	30337.02	6161.7	24175.32	1.88	Ne	2.26	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6-8998-2000-4010-0009	Gyvenamųjų (butų)	53.81	24167.69	1679.36	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1377.3	27224.35	6188.15	21036.2	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7-8998-2000-4010-0034	Gyvenamųjų (butų)	66.95	30069.26	2519.04	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1713.6	34301.9	7699.25	26602.65	1.66	Ne	1.99	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8-8998-2000-4010-0024	Gyvenamųjų (butų)	53.76	24145.24	2519.04	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1376.01	28040.29	6182.4	21857.89	1.69	Ne	2.03	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 9 8998-2000-4010:0018	Gyvenamųjų (butų)	53.75	24140.75	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1375.72	27195.83	6181.25	21014.58	1.63	Ne	1.96	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 8998-2000-4010:0011	Gyvenamųjų (butų)	67.59	30356.71	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1730.02	34605.77	7772.85	26832.92	1.65	Ne	1.98	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 8998-2000-4010:0013	Gyvenamųjų (butų)	53.23	23907.2	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1362.41	27788.65	6121.45	21667.2	1.7	Ne	2.04	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 8998-2000-4010:0010	Gyvenamųjų (butų)	53.7	24118.29	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3190.03 871.54 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1374.49	28682.81	6175.5	22507.31	1.75	Ne	2.1	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 8998-2000-4010:0026	Gyvenamųjų (butų)	67.91	30500.43	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1738.17	34757.64	7809.65	26947.99	1.65	Ne	1.98	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 8998-2000-4010:0020	Gyvenamųjų (butų)	52.89	23754.49	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4901.25 1743.08 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1353.73	30009.47	6082.35	23927.12	1.88	Ne	2.26	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 8998-2000-4010:0014	Gyvenamųjų (butų)	53.85	24185.66	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3190.03 871.54 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1378.3	28753.99	6192.75	22561.24	1.75	Ne	2.1	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 8998-2000-4010:0021	Gyvenamųjų (butų)	77.69	34892.92	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1988.49	39400.45	8934.35	30466.1	1.63	Ne	1.96	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 8998-2000-4010:0027	Gyvenamųjų (butų)	66.43	29835.72	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4901.25 1743.08 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1700.29	36437.26	7639.45	28797.81	1.81	Ne	2.17	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 8998-2000-4010:0008	Gyvenamųjų (butų)	77.58	34843.52	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4901.25 1743.08 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1985.68	41730.45	8921.7	32808.75	1.76	Ne	2.11	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 8998-2000-4010:0005	Gyvenamųjų (butų)	65.69	29503.36	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1681.35	33703.75	7554.35	26149.4	1.66	Ne	1.99	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 8998-2000-4010:0036	Gyvenamųjų (butų)	81.77	36725.37	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4901.25 1743.08 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	2092.93	43719.55	9403.55	34316	1.75	Ne	2.1	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 8998-2000-4010:0029	Gyvenamųjų (butų)	64.57	29000.33	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1652.67	33172.04	7425.55	25746.49	1.66	Ne	1.99	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 8998-2000-4010:0001	Gyvenamųjų (butų)	75.41	33868.91	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1930.15	38318.1	8672.15	29645.95	1.64	Ne	1.97	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 8998-2000-4010:0019	Gyvenamųjų (butų)	63.71	28614.08	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7050.88 3892.71 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1630.68	37295.64	7326.65	29968.99	1.96	Ne	2.35	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 8998-2000-4010:0025	Gyvenamųjų (butų)	77.93	35000.71	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1994.65	39514.4	8961.95	30552.45	1.63	Ne	1.96	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 8998-2000-4010:0004	Gyvenamųjų (butų)	65.33	29341.67	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4901.25 1743.08 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	1672.14	35915.06	7512.95	28402.11	1.81	Ne	2.17	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 8998-2000-4010:0040	Gyvenamųjų (butų)	53.75	24140.75	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36 1679.36	1375.72	27195.83	6181.25	21014.58	1.63	Ne	1.96	Ne

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 8998-2000-4010:0038	Gyvenamųjų (butų)	34.16	15342.29	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	874.3	18735.63	3928.4	14807.23	1.81	Ne	2.17	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 8998-2000-4010:0016	Gyvenamųjų (butų)	51.89	23305.36	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1328.11	26312.83	5967.35	20345.48	1.63	Ne	1.96	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 8998-2000-4010:0017	Gyvenamųjų (butų)	54.1	24297.94	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1384.69	27361.99	6221.5	21140.49	1.63	Ne	1.96	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 8998-2000-4010:0030	Gyvenamųjų (butų)	34.31	15409.66	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	878.17	18806.87	3945.65	14861.22	1.8	Ne	2.16	Ne
7.31	Buro/patalpos numeris: 31 8998-2000-4010:0037	Gyvenamųjų (butų)	51.24	23013.43	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3190.03 871.54 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1311.51	27514.97	5892.6	21622.37	1.76	Ne	2.11	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 8998-2000-4010:0006	Gyvenamųjų (butų)	54.41	24437.17	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1392.61	27509.14	6257.15	21251.99	1.63	Ne	1.96	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 8998-2000-4010:0015	Gyvenamųjų (butų)	34.62	15548.89	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	886.09	18954.02	3981.3	14972.72	1.8	Ne	2.16	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 8998-2000-4010:0022	Gyvenamųjų (butų)	51.64	23193.08	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1321.71	26194.15	5938.6	20255.55	1.63	Ne	1.96	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 8998-2000-4010:0031	Gyvenamųjų (butų)	54.25	24365.31	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1388.56	27433.23	6238.75	21194.48	1.63	Ne	1.96	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 8998-2000-4010:0003	Gyvenamųjų (butų)	34.63	15553.38	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	886.32	18958.74	3982.45	14976.29	1.8	Ne	2.16	Ne

7.37	Buto/patalpos numeris: 37 8998-2000-4010:0039	Gyvenamųjų (butų)	51.73	23233.5	5339.82 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3021.33 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1324.06	29897.38	5948.95	23948.43	1.93	Ne	2.32	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 8998-2000-4010:0023	Gyvenamųjų (butų)	54.03	24266.5	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1382.93	27328.79	6213.45	21115.34	1.63	Ne	1.96	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 8998-2000-4010:0033	Gyvenamųjų (butų)	33.99	15265.93	4901.25 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1743.08 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 639.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04	869.96	21037.14	3908.85	17128.29	2.1	Ne	2.52	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 8998-2000-4010:0035	Gyvenamųjų (butų)	51.85	23287.4	1679.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1679.36	1327.11	26293.87	5962.75	20331.12	1.63	Ne	1.96	Ne
7.41		Iš viso:	2290.95	1028934.75	117566.18	58637.32	1205138.25	263459.25	941678.97	68.85	82.67		

