Tvirtinu:
UAB „Širvintų šiluma“
Direktorius R. Ragauskas

Suderinta:
VEI Vilniaus teritorinis skyrius
Valstybinė energetikos inspekcija
Vilniaus teritorinis skyrius
Skyriaus vedėjas
Evaldas Kerpys

Suderinta:
Širvintų r. savivaldybės administracija
Ūkio plėtros skyrius
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Robertas Kortulis

UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“
Katilinės Nr. 3 2017 - 2018 m. šildymo sezono
t e m p e r a t ū r i n i s g r a f i k a s

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama į tinklus °C	Grįžtama iš tinklų °C	Leistinas nuokrypis %	Pastabos
10	67	37	±5	Tiekiamas k. vanduo
9	67	37	±5	Tiekiamas k. vanduo
8	67	37	±5	Tiekiamas k. vanduo
7	67	38	±5	Tiekiamas k. vanduo
6	67	38	±5	Tiekiamas k. vanduo
5	67	39	±5	Tiekiamas k. vanduo
4	67	39	±5	Tiekiamas k. vanduo
3	67	39	±5	Tiekiamas k. vanduo
2	68	40	±5	Tiekiamas k. vanduo
1	69	40	±5	Tiekiamas k. vanduo
0	70	40	±5	Tiekiamas k. vanduo
-1	72	41	±5	Tiekiamas k. vanduo
-2	74	41	±5	Tiekiamas k. vanduo
-3	76	41	±5	Tiekiamas k. vanduo
-4	78	42	±5	Tiekiamas k. vanduo
-5	80	42	±5	Tiekiamas k. vanduo
-6	82	43	±5	Tiekiamas k. vanduo
-7	84	44	±5	Tiekiamas k. vanduo
-8	86	44	±5	Tiekiamas k. vanduo
-9	88	45	±5	Tiekiamas k. vanduo
-10	90	45	±5	Tiekiamas k. vanduo
-11	91	46	±5	Tiekiamas k. vanduo
-12	92	46	±5	Tiekiamas k. vanduo
-13	93	47	±5	Tiekiamas k. vanduo
-14	94	47	±5	Tiekiamas k. vanduo
-15	95	48	±5	Tiekiamas k. vanduo
-16	96	49	±5	Tiekiamas k. vanduo
-17	97	50	±5	Tiekiamas k. vanduo
-18	97	51	±5	Tiekiamas k. vanduo
-19	97	52	±5	Tiekiamas k. vanduo
-20	97	53	±5	Tiekiamas k. vanduo
-21	97	54	±5	Tiekiamas k. vanduo
-22	97	55	±5	Tiekiamas k. vanduo
-23	97	56	±5	Tiekiamas k. vanduo
-24	97	57	±5	Tiekiamas k. vanduo
-25	97	58	±5	Tiekiamas k. vanduo

Sudarė: Katilinės Nr. 3 viršininkas G. Lučiūnas